

## 塘尾村广场修建工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
<b>园建</b>				
1	挖一般土方	1、人行道下挖150mm 2、土方外运 3、其他详见设计图及施工规范要求	m <sup>3</sup>	91.60
2	鹅卵石路面	1、60厚水泥砂浆嵌卵石(4~7mm) 2、100厚C20混凝土 3、素土夯实≥93% 4、其他详见设计图及施工规范要求	m <sup>2</sup>	27.43
3	鹅卵石路面	1、50厚粒径4~7mm卵石散铺 2、素土夯实≥93% 3、其他详见设计图及施工规范要求	m <sup>2</sup>	178.12
4	素混凝土路面	1、150厚C30混凝土路面，刻槽防滑 2、100厚碎石垫层 3、素土夯实≥93% 4、其他详见设计图及施工规范要求	m <sup>2</sup>	371.20
5	塑木板看台饰面	1、100X30南方松防腐木(浅棕色) 留缝5mm 2、50x30防腐木龙骨@500, 30x3角钢500, M6螺栓固定龙骨与地面 3、100厚C20 混凝土热层 4、素土夯实≥93% 5、其他详见设计图及施工规范要求	m <sup>2</sup>	61.34
6	种植池	1、规格: 200*300 2、鹅卵石砌筑, 粒径100-200mm 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、100厚C20混凝土垫层 5、150厚碎石垫层 密实度93% 6、土方开挖、回填、外运 7、素土夯实, 压密实>93% 8、其他详见设计图及施工规范要求	m	126.14
<b>景墙</b>				
7	挖沟槽土方	1、人机配合挖土方 2、其他详见设计图及施工规范要求	m <sup>3</sup>	58.17
8	回填方	1、人工回填土 夯填 2、其他详见设计图及施工规范要求	m <sup>3</sup>	33.20
9	余方弃置	1、新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机 配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:5km) 2、其他详见设计图及施工规范要求	m <sup>3</sup>	24.97
10	夯地基	1、素土夯实(夯实系数>93%) 2、其他详见设计图及施工规范要求	m <sup>2</sup>	52.88
11	垫层	1、碎石垫层 2、其他详见设计图及施工规范要求	m <sup>3</sup>	9.40

12	垫层	1、C20素混凝土垫层 2、其他详见设计图及施工规范要求	m3	3.82
13	实心砖墙	1、MU15 实心页岩砖 2、干混砌筑砂浆 M7.5砌筑 3、其他详见设计图及施工规范要求	m3	24.89
14	压顶	1、C20混凝土压顶 2、其他详见设计图及施工规范要求	m3	1.12
15	现浇构件钢筋	1、现浇构件螺纹钢筋制作 $\Phi$ 10以内 2、现浇构件螺纹钢筋安装 $\Phi$ 10以内 3、其他详见设计图及施工规范要求	t	0.060
16	墙面一般抹灰	1、6厚1:25水泥砂浆面 2、12厚专用1:3水泥砂浆打底 3、其他详见设计图及施工规范要求	m2	110.27
17	抹灰面油漆	1、外墙喷古铜色金属漆 2、防水腻子粉(成品)打底 3、其他详见设计图及施工规范要求	m2	110.27
18	金属字	1、2mm厚不锈钢板,阳刻文字,外喷红色氟碳漆 2、规格:600*750高 3、其他详见设计图及施工规范要求	个	5
19	压顶模板	1、压顶 木模板 2、其他详见设计图及施工规范要求	m2	6.46
20	基础模板	1、基础垫层 木模板 2、其他详见设计图及施工规范要求	m2	6.46
<b>水电安装</b>				
21	配管	1、PC50电这线管理地敷设(暂估量) 2、其他详见设计图及施工规范要求	m	50.00
22	配管	1、砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 32 2、其他详见设计图及施工规范要求	m	41.80
23	接线盒	1、暗装 开关盒 2、其他详见设计图及施工规范要求	个	2
24	配线	1、管内穿线 2、规格:ZR-BV-25mm <sup>2</sup> 3、其他详见设计图及施工规范要求	m	102.00
25	配线	1、管内穿线 2、规格:ZR-BV-16mm <sup>2</sup> 3、其他详见设计图及施工规范要求	m	51.00
26	配线	1、管内穿线 2、规格:ZR-BV-6mm <sup>2</sup> 3、其他详见设计图及施工规范要求	m	131.40
27	配电箱	1、室外配电箱AL1 2、规格:参考尺寸(宽X高X深):(400*400*150)mm 3、其他详见设计图及施工规范要求	台	1
28	插座	1、室外防水插座 2、其他详见设计图及施工规范要求	个	2

29	混凝土管	1、DN300钢能混凝-雨水管，坡度不小于05% 2、其他详见设计图及施工规范要求	m	25.00
30	管沟土方	1、人工挖地(沟)槽 深度2m以内 三类土 2、人工回填土 夯填	m3	33.00
<b>绿化</b>				
31	铺种草皮	1、台湾草，冠幅：100cm*30cm/件 2、草养护12个月 3、其他详见设计图及施工规范要求	m2	322.40
32	基底处理	1、绿化地平整 2、其他详见设计图及施工规范要求	m2	322.40