

## 塘尾村公厕新建工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	建筑工程			
	土方工程			
1	平整场地	1、平整场地 人工平整场地	m <sup>2</sup>	36.40
2	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土 按70%计 2、人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土 按30%计	m <sup>3</sup>	22.46
3	回填方	1、人工回填土 夯填	m <sup>3</sup>	7.47
4	余方弃置	1、人工装、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:5km)	m <sup>3</sup>	14.99
	钢筋混凝土工程			
5	垫层	1、非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 2、商品砼C15	m <sup>3</sup>	3.00
6	独立基础	1、非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础 2、商品砼C30	m <sup>3</sup>	5.48
7	基础梁	1、非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁 2、商品砼C30	m <sup>3</sup>	2.97
8	矩形柱	1、非泵送现浇混凝土浇捣、养护 矩形柱 2、商品砼C25	m <sup>3</sup>	1.48
9	构造柱	1、非泵送现浇混凝土浇捣、养护 异形、构造、墙心柱 2、商品砼C20	m <sup>3</sup>	3.13
10	矩形梁	1、非泵送现浇混凝土浇捣、养护 矩形梁 2、商品砼C25	m <sup>3</sup>	2.21
11	过梁	1、非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁 2、商品砼C20	m <sup>3</sup>	0.06
12	有梁板	1、非泵送现浇混凝土浇捣、养护 平板、肋板、井式板、有梁板、无梁板(混凝土斜梁(板、墙)坡度>26° 时) 2、商品砼C25	m <sup>3</sup>	5.00
13	天沟(檐沟)、挑檐板	1、非泵送现浇混凝土浇捣、养护 天沟、挑檐 2、商品砼C25	m <sup>3</sup>	0.88
14	现浇构件钢筋	1、现浇构件螺纹钢制作 $\Phi$ 10以内 2、现浇构件螺纹钢安装 $\Phi$ 10以内	t	0.533
15	现浇构件钢筋	1、现浇构件螺纹钢制作 $\Phi$ 25以内 2、现浇构件螺纹钢安装 $\Phi$ 25以内	t	1.924
16	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋制作 $\Phi$ 10以内 2、现浇构件箍筋安装 $\Phi$ 10以内	t	1.398
17	现浇构件钢筋	1、加固钢筋制作、安装	t	0.064
	砌筑工程			
18	砖胎模	1、砖基础 干混砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	3.52
19	砌块墙	1、加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 干混砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	14.82
	门窗工程			

20	木质门带套	1、成品装饰木门安装M1022 2、规格：1000*2000 3、门锁及五金安装	樘	2
21	金属(塑钢、断桥)窗	1、深灰色断热铝合金门窗,6+12Q+6中空玻璃 2、窗锁及五金安装	m2	5.28
22	成品隔断	1、成品浴厕隔断 卫生间 2、门扇及五金配件安装	m2	28.74
屋面工程				
23	树脂波形瓦屋面	1、PD台成州后武形瓦 Pc氟塑树脂波形瓦 2、挂瓦条C型钢100X50X20X3,中距660 3、3厚自粘改性沥青聚酯胎防水卷材 4、1.5厚聚氨酯防水涂料 5、1:3水泥砂浆找平层,厚20 6、钢筋混凝土屋面板	m2	49.68
墙面工程				
24	内墙面	1、二次装修设计 2、1.5聚合物水泥基防水涂料(至墙顶) 3、20厚M15水泥砂浆找平 4、素水泥浆掺水重的20%108胶,均匀用到墙面上做毛化处理 5、刷专用界面剂一道	m2	107.65
25	外墙面	1、涂饰面层涂料两遍 2、喷涂主层涂料 3、外墙腻子两道,涂饰底层涂料 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料(1型) 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6、15厚1:3(M15)水泥砂浆 7、刷专用界面剂一道	m2	85.88
26	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1、墙、柱面挂网 挂钢丝网	m2	38.75
27	金属装饰线	1、铝合金格栅 2、规格：200*100	m	33.00
地面工程				
28	地面	1、预留50mm厚装修面层高度 2、20厚1:2.5水泥砂浆随打随抹平 3、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)+5.0mm厚聚合物水泥防水砂浆1洞口处向外延伸500mm宽,四周沿墙上翻350mm高且与墙面防水层搭接宽度不小于100mm,管根处自结构面上翻100mm高,(管道、地漏周边300mm宽范围内及阴阳角部位附加2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4、最薄处15mm厚C20细石混凝土抹平找坡1%至排水口 5、80厚C15混凝土 6、素土夯实	m2	30.57
29	散水	1、100厚非泵送现浇混凝土浇捣、养护 散水 2、素土夯实	m2	13.28
天棚工程				
30	无机涂料顶棚(防火等级A级)	1、钢筋混凝土顶板,清理干净 2、素水泥浆修平(内掺建筑胶) 3、满刮防水防霉腻子两道 砂纸磨平 4、喷防水防霉无机涂料两遍,一底二面	m2	32.40
安装工程				

	强电工程			
31	照明开关	1、开关安装 双联照明	个	2
32	风扇	1、排气扇	台	2
33	装饰灯	1、LED吸顶灯（防潮型） 2、参数：AC220V 12W 1080lm Ra≥80	套	4
34	接线盒	1、接线盒	个	8
35	配管	1、套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	m	49.94
36	配线	1、电源线WDZB-BYJ-2.5m2	m	151.32
	给排水工程			
37	大便器	1、蹲便器(延时自闭脚踏式)	组	7
38	小便器	1、小便器(红外线感应小便器)	组	3
39	洗脸盆	1、卫生间洗手盆及龙头	组	2
40	地漏	1、地漏DN50	组	3
41	水表	1、水表DN50	个	1
42	螺纹阀门	1、铜质球阀DN40	个	2
43	螺纹阀门	1、通气帽DN100	个	2
44	衬塑钢管	1、室内钢骨架塑料复合管安装(电熔连接) 公称外径(mm以内) 50	m	5.80
45	塑料管	1、室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	m	7.32
46	塑料管	1、室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	m	1.10
47	塑料管	1、室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	m	3.30
48	塑料管	1、室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	m	4.55
49	塑料管(通气管)	1、室内塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	m	7.40
50	塑料管	1、室内塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160	m	25.00
51	塑料管	1、室内塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75	m	7.24
52	塑料管	1、室内塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	m	1.48
53	管沟土方	1、人工挖地(沟)槽 深度2m以内 三类土 2、人工回填土 夯填 3、其他详见设计图及施工规范要求	m3	2.88
	消防工程			
54	灭火器	1、灭火器箱，每箱两具手提式灭火器MF/ABC4	组	1