

水电管线工程及夜景工程工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	配电箱	1、JGAL1景观成套配电箱安装 落地式 2、C15砼电箱基础 3、其他详见设计图及施工规范要求	台	1
2	控制设备	1、DMX512主控器 2、其他详见设计图及施工规范要求	台	1
3	控制设备	1、FK-01、02分控盒 2、其他详见设计图及施工规范要求	台	2
4	开关电源	1、AC220V/DC24V-0.30 KVA隐蔽安装，具体位置现场确认 2、其他详见设计图纸及规范要求	个	7
5	电缆保护管	1、PVC80塑料埋地电缆保护管 2、其他详见设计图纸及规范要求	m	20.00
6	电缆保护管	1、PVC32塑料埋地电缆保护管 2、其他详见设计图纸及规范要求	m	1452.90
7	电缆保护管	1、PVC25塑料埋地电缆保护管 2、其他详见设计图纸及规范要求	m	260.77
8	电缆保护管	1、PVC20塑料埋地电缆保护管 2、其他详见设计图纸及规范要求	m	343.16
9	配线	1、管内穿线 2、规格：RVV-6mm ² 3、其他详见设计图纸及规范要求	m	537.19
10	双绞线缆	1、管内穿线 2、规格：网线 3、其他详见设计图纸及规范要求	m	363.75
11	电力电缆	1、电缆敷设YJV-0.6/1.0KV-4*25+1*16 2、其他详见设计图纸及规范要求	m	22.00
12	电力电缆	1、电缆敷设YJV-3*4 2、其他详见设计图纸及规范要求	m	1496.49
13	电力电缆头	1、户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm ² 以下) 35 2、其他详见设计图纸及规范要求	个	2
14	电力电缆头	1、户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm ² 以下) 10 2、其他详见设计图纸及规范要求	个	36
15	接线盒	1、暗装 接线盒 2、其他详见设计图纸及规范要求	个	160
16	防水接线盒	1、防水接线盒 2、其他详见设计图纸及规范要求	个	6
17	射树灯	1、射树灯 2、其他详见设计图纸及规范要求	套	107

18	投光灯	1、投光灯 2、其他详见设计图纸及规范要求	套	10
19	球泡灯（暂估价）	1、球泡灯 2、其他详见设计图纸及规范要求	套	16
20	立杆竹林灯（暂估价）	1、立杆竹林灯 2、其他详见设计图纸及规范要求	套	3
21	文字竹林灯（暂估价）	1、文字竹林灯（暂估价） 2、其他详见设计图纸及规范要求	套	4
22	星空灯（暂估价）	1、文字竹林灯（暂估价） 2、其他详见设计图纸及规范要求	套	3
23	LED灯带	1、铝基板外包塑胶 2、规格：3000K、24V 5W/米，P67 3、其他详见设计图纸及规范要求	m	25.23
24	手孔井	1、规格：600*600*H700 2、双层装饰井盖详见园建 3、MU10砖M7.5水泥砂浆砌体，20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4、100厚C15 混凝土垫层 5、100厚级配碎石（粒径20-50） 6、土方开挖、原土夯实，素土回填（机械分层压实，密实度>94 %） 7、其他详见设计图纸及规范要求	座	5
25	管沟土方	1、人工挖地（沟）槽 深度2m以内 一、二类土 2、人工回填土 夯填	m ³	102.85
26	塑料管	1、PE给水管DN50 2、热熔连接 3、管道水压试验 4、其他详见设计图及施工规范要求	m	59.66
27	塑料管	1、PE给水管DN40 2、热熔连接 3、管道水压试验 4、其他详见设计图及施工规范要求	m	11.56
28	塑料管	1、PE给水管DN32 2、热熔连接 3、管道水压试验 4、其他详见设计图及施工规范要求	m	23.15
29	塑料管	1、PE给水管DN25 2、热熔连接 3、管道水压试验 4、其他详见设计图及施工规范要求	m	111.04
30	塑料管	1、PE给水管DN20 2、热熔连接 3、管道水压试验 4、其他详见设计图及施工规范要求	m	4.90
31	水表	1、水表DN50 2、其他详见设计图及施工规范要求	组	1
32	螺纹法兰阀门	1、闸阀DN32 2、其他详见设计图及施工规范要求	个	1
33	螺纹法兰阀门	1、闸阀DN50 2、其他详见设计图及施工规范要求	个	2
34	倒流防止器	1、倒流防止器DN50 2、其他详见设计图及施工规范要求	套	1
35	快速取水阀	1、快速取水阀 全铜 DN20 2、其他详见设计图及施工规范要求	个	7

36	水表井	1、水表井施工参见国标图集05 S502-43 2、其他详见设计图及施工规范要求	座	1
37	成品阀门箱	1、6寸成品圆形阀门箱 2、280*280*100(H) C20素砼垫层 3、其他详见设计图及施工规范要求	座	1
38	成品快速取水阀箱	1、成品快速取水阀箱 2、280*280*100(H) C20素砼垫层 3、其他详见设计图及施工规范要求	座	7
39	管沟土方	1、人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土 2、人工回填土 夯填	m ³	52.01
40	塑料管	1、PVC-UH排水管DN250 2、承插粘结 3、灌水试验 4、其他详见设计图及施工规范要求	m	37.24
41	塑料管	1、PVC-UH排水管DN100 2、承插粘结 3、灌水试验 4、其他详见设计图及施工规范要求	m	9.74
42	地漏	1、地漏安装DN100 2、其他详见设计图及施工规范要求	个	1
43	沉砂井	1、沉砂井 2、其他详见设计图及施工规范要求	座	3
44	管沟土方	1、人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土 2、人工回填土 夯填	m ³	19.80
45	配管	1、砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内) 50	m	383.35
46	配管	1、砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内) 32	m	95.76
47	配线	1、动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm ² 以内) 10 2、规格:WDZ-RYJ-10mm ²	m	1105.65
48	配线	1、动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm ² 以内) 4 2、规格:WDZ-RYJ-4mm ²	m	221.00
49	电表	1、单相智能电表 安装	台	9